

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรั้วในเขตอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า ฝั่งทิศเหนือ, ฝั่งทิศใต้
 ความยาวรวม 171.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า)
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาโดย กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน (อาคาร)	394,074.54	1.3056	514,503.72	อ้างอิงจาก
2	งาน / กลุ่มงาน (ทาง)	-	1.3607	-	ราคากำหนดโดยจังหวัด
3	งาน / กลุ่มงาน (สะพานและท่อลอดเหลี่ยม)	-	1.1929	-	ลำปาง
4	งาน / กลุ่มงาน (ชลประทาน)	-	1.3357	-	ประจำเดือน
5 ฯลฯ.....	-	-	-	ก.ค.-64
6	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %			-	
	เงินประกันผลงานหัก %			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	กำหนดแล้วเสร็จ
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			-	60 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			517,503.72	
	คิดเพียง			517,500.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือพื้นที่อาคาร 171.00 :ตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 3,026.32 :บาท / เมตร

ลงชื่อ  ประมาณราคา


นาย บุญยศักดิ์ พัฒนะชั้นสูง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ตรวจ

นาย กฤษณายุทธ ใจละออ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบ

นายณัฐ อุทธิยง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า

ลงชื่อ  อนุมัติ

นาย นพพล จงงาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า

สำเนาถูกต้อง

(นาย กฤษณายุทธ ใจละออ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก้ว

ปริมาณงาน ก่อสร้างรั้วในเขตอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก้ว ฝั่งทิศเหนือ ฝั่งทิศใต้ ความยาวรวม 171.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก้ว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก้ว

ประมาณราคาโดย กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก้ว

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				บาท / หน่วย	เป็นเงิน	บาท / หน่วย	เป็นเงิน		
	งานก่อสร้างรั้ว				-		-	-	อ้างอิงจาก
1	โครงสร้าง คสล.				-		-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัด
1.1	งานขุดดิน-ถมดิน	36.48	ลบ.ม.		-	125.00	4,560.00	4,560.00	ลำปาง
1.2	ทรายรองพื้น	1.71	ลบ.ม.	280.37	479.43	91.00	155.61	635.04	ประจำเดือน
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.71	ลบ.ม.	1,738.32	2,972.53	391.00	688.61	3,641.14	ก.ค.-64
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	22.23	ลบ.ม.	1,850.47	41,135.95	391.00	8,691.93	49,827.88	
1.5	ไม้แบบ (คิด 50%)	118.28	ตร.ม.	400.00	47,310.00		-	47,310.00	
1.6	ค่าแรงงานไม้แบบ	236.55	ตร.ม.		-	133.00	31,461.15	31,461.15	
1.7	เหล็ก DB Ø 12มม.	1.710	ตัน	17,994.95	30,771.36	3,300.00	5,643.00	36,414.36	
1.8	เหล็ก RB Ø 9มม.	0.171	ตัน	25,122.29	4,295.91	4,100.00	701.10	4,997.01	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกไป)				-		-	178,846.58	

สำเนาถูกต้อง

นายเกษมายุทธ ใจละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า

ปริมาณงาน ก่อสร้างรั้วในเขตอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า ฝั่งทิศเหนือ, ฝั่งทิศใต้ ความยาวรวม 171.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า

ประมาณราคาโดย กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่า

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				บาท / หน่วย	เป็นเงิน	บาท / หน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา								
1.9	เหล็ก RS Ø 6มม.	0.285	กก.	26,765.22	7,628.09	4,100.00	1,168.50	178,846.58	อ้างอิงจาก ราคาพาณิชย์จังหวัด
1.10	ลวดผูกเหล็ก	2.17	กก.	32.71	70.85		-	70.85	ลำปาง
2	งานก่อผนัง + งานสี								ประจำเดือน
2.1	งานก่อคอนกรีตบล็อค	168.72	ตร.ม.	122.00	20,533.84	65.00	10,966.80	31,550.64	ก.ค.-64
2.2	งานก่อคอนกรีตบล็อคช่องลม	54.72	ตร.ม.	280.00	15,321.60	89.00	4,870.08	20,191.68	
2.2	งานฉาบปูนเรียบ ตาม เสา ทั่วหลัง ผนัง	538.65	ตร.ม.	75.00	40,398.75	95.00	51,171.75	91,570.50	
2.3	งานเอ็นทับหลัง	171.00	เมตร	79.00	13,509.00	44.00	7,524.00	21,033.00	
2.4	งานสีน้ำอะคริลิค(ทากายนอก)	538.65	ตร.ม.	44.00	23,700.60	34.00	18,314.10	42,014.70	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							394,074.54	

สำเนาถูกต้อง

(นายฤกษ์ณัฐ ใจสะอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง